

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 1 - GROS ŒUVRE - CHARPENTE COUVERTURE - TRAITEMENT DES BOIS

**EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON**

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N° 1 - GROS ŒUVRE - CHARPENTE COUVERTURE - TRAITEMENT DES BOIS

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif. L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).						
6	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE						
6.1	Etudes d'exécution						
6.1.1	Etudes d'exécution - Plans de structure						
	Localisation: Etudes d'exécution et plans de structure à la charge de la présente entreprise	Ens	1				
6.2	Généralités						
6.2.1	Installation des moyens de levage						
	Localisation: voir PGCSPPS - inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.2.2	Sécurité - Nettoyages						
	Localisation: voir PGCSPPS - inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.2.3	Protections temporaires sur chantier						
	Localisation: voir PGCSPPS - inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.2.4	Protections du chantier contre les eaux						
	Localisation: voir PGCSPPS - inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.2.5	Protections du site						
	Localisation: voir PGCSPPS - inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.2.6	Aide aux corps d'état secondaires						
	Localisation: voir PGCSPPS - inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.3	Travaux préparatoires - Prise de possession du site - Protections						
6.3.1	Constat d'huissier						
	Localisation: Constat d'huissier après travaux de dépose et démolition. PM (à la charge de la mairie)	Ens	PM				
6.3.2	Prise de possession du site						
	Localisation: Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.3.3	Protection des réseaux existants						
	Localisation: Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.3.4	Protection des ouvrages extérieurs existants						
	Localisation: Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.3.5	Protection d'ouvrages intérieurs conservés						
	Localisation: Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.3.6	Protection - Signalisations						
	Localisation: Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.3.7	Panneau de chantier						
	Localisation: Panneau selon modèle joint dans les pièces administratives	Ens	1				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Enrs	Qtés Enrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
6.4	Clôtures - branchements et installations diverses - Implantation						
6.4.1	Clôtures de chantier						
	Localisation:						
	Clôture de chantier en accord avec le PGCSPPS de l'opération	Ens	1				
6.4.2	Signalétique de chantier						
	Localisation:						
	Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.4.3	Aire de nettoyage - Station de lavage						
	Localisation:						
	NEANT	Ens	PM				
6.4.4	Branchements et installations diverses						
	Localisation:						
	Branchements et installations diverses en accord avec le PGCSPPS de l'opération	Ens	1				
6.4.5	Travaux provisoires						
	Localisation:						
	Inclus dans offre	Ens	PM			Compris dans offre	
6.4.6	Implantation						
	Localisation:						
	NEANT	Ens	PM				
6.5	Travaux dans l'existant						
6.5.1	Préparation des sols anciens						
	Localisation:						
	Préparation des sols dans l'emprise de l'ancienne poste (revêtement sol souple) :						
	Ravoirage	m2	133,40				
	Isolation	m2	133,40				
	Film polyéthylène	m2	133,40				
	Armature	m2	133,40				
	Chape liquide de 70mm d'épaisseur adaptée au chauffage au sol	m2	133,40				
	Bande de relevé	Ens	1				
	Préparation des sols dans l'emprise de l'ancienne poste (revêtement carrelage) :						
	Ravoirage	m2	39,90				
	Isolation	m2	39,90				
	Film polyéthylène	m2	39,90				
	Armature	m2	39,90				
	Chape liquide de 60mm pour locaux SANS pente	m2	17,70				
	Chape ordinaire pour locaux AVEC pente	m2	22,20				
	Bande de relevé	Ens	1				
	Sujétions pour application d'un système d'étanchéité liquide dans les lieux avec siphons	Ens	1				
	Dans l'emprise de l'ancien patio et rangement attenant :						
	Barrière anti-remontée d'humidité	m2	51,50				
	Ragréage de type P4 (fibré ou pas selon épaisseur)	m2	51,50				
6.5.2	Créations de trémies - Percements - Carrotages						
	Localisation:						
	Créations de trémies - percements,carottages pour les besoins des corps d'état techniques	Ens	1				
6.5.3	Percements de murs						
	Localisation:						
	Percements de murs pour les besoins des corps d'état techniques	Ens	1				
6.5.4	Réalisation de sous-œuvre						
	Localisation:						
	Accès à la salle du personnel depuis extérieur (1ens)	Ens	1				
	Ouverture entre vestiaires et salle du personnel (1ens)	Ens	1				
	Ouverture entre dégagement et salle d'éveil moyens (1ens)	Ens	1				
	Ouverture entre plonge et local OM (1ens)	Ens	1				
	Accès au local OM depuis extérieur (1ens)	Ens	1				
	Ouverture entre office et SAS décartonnage (1ens)	Ens	1				
	Ouverture pour sortie sur cour moyens (1ens)	Ens	1				
	Sous-œuvre dans salle d'éveil moyens (2ens)	Ens	2				
	Redimensionnement des ouvertures dans rampe d'accès (2ens)	Ens	2				
	Redimensionnement des ouvertures entre entrée et espace multifonctionnel (2ens)	Ens	2				
	Ouverture entre salle d'éveil grands et ancien rangement (1ens)	Ens	1				
	Ouverture au droit du JD pour mise en relation des deux entités (1ens)	Ens	1				
6.5.5	Rebouchage de parois en façades et refends existants						
	Localisation:						
	Tous rebouchages de percements en façades et refends selon plan	Ens	1				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
6.5.6	Rebouchage de trémies existantes						
	Localisation: Par comparaison entre EDL et projet	Ens	1				
6.6	Réseaux						
6.6.1	Fouilles en tranchées pour réseaux ERDF et pluvial						
	Localisation: ERDF : Fouilles en tranchées depuis les compteurs existants à côté des stationnements PMR jusqu'au pied du bâtiment	Ens	1				
	EP : Fouilles en tranchées en pied de la façade Est de l'ancienne poste jusqu'au regard à grille existant	Ens	1				
6.6.2	Remblais pour réseau ERDF et pluvial						
	Localisation: ERDF : Remblais de la tranchée depuis les compteurs existants à côté des stationnements PMR jusqu'au pied du bâtiment y compris revêtement de surface en béton	Ens	1				
	EP : Remblais de la tranchée en pied de la façade Est de l'ancienne poste jusqu'au regard à grille existant y compris revêtement de surface en béton avec marches pour accès personnel	Ens	1				
6.6.3	Réseau pluvial						
	Localisation: Réseau comprenant canalisation et regards de pied de chute en pied de la façade Est de l'ancienne poste jusqu'au regard à grille existant	Ens	1				
6.6.4	Réseau eaux usées						
	Localisation: Réseau EU pour nouveaux équipements sanitaires à raccorder sur réseau EU existant	Ens	1				
6.6.5	Réseau d'adduction en eau potable						
	Localisation: NEANT - Prestation à la charge du lot plomberie	Ens	PM				
6.6.6	Fourreaux						
	Localisation: NEANT - Prestation à la charge du lot CF - Cf	Ens	PM				
6.7	Ouvrages divers						
6.7.1	Dés - Plots - Socles en béton						
	Localisation: Tous dés, plots et socles en béton pour les supports des équipements techniques et autres pour les besoins des lots techniques. (socle pour CLIM, etc...)	Ens	1				
6.7.2	Réservations - Calfeutrements - scellements						
	Localisation: Toutes réservations, calfeutrements, scellements suivant demandes des corps d'état concernés, aussi bien dans les ouvrages béton (armé ou non) ou maçonnés, de l'ensemble du bâtiment, y compris ouvrages extérieurs du présent lot	Ens	1				
6.7.3	Joints coupe-feu						
	Localisation: Voir notice du Bureau de contrôle	Ens	1				
6.7.4	Travaux divers						
6.7.4.1	Mur divers						
	Localisation: Mur après démolition de l'escalier menant à l'ancienne poste	Ens	1				
	Muret pour clôture grillagée afin de clore la cour des enfants	Ens	1				
6.8	Nettoyages						
	Localisation: Nettoyage de tout le chantier (int & ext)	Ens	1				
6.9	Prestation alternative						
	Localisation: Préparation du sol dans ancien patio avec rangement attenant	Ens	1				
7	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHARPENTE COUVERTURE - TRAITEMENT DES BOIS						
7.1	Reconnaissance de l'état de la charpente						
	Localisation: Reconnaissance de l'état de TOUTE la charpente bois	Ens	1				
7.2	Couverture existante						

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Enrs	Qtés Enrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	Localisation:						
	Révision de la couverture existante dans son intégralité	Ens	1				
7.3	Ouvrages divers						
7.3.1	Equipement de protection individuelle						
	Localisation:						
	Crochets pour intervention en toiture - voir préconisations du PGCSPS	Ens	1				
7.4	Traitement des bois						
	Localisation:						
	Traitement de tous les bois conservés de charpente	Ens	1				
8	ETUDES D'EXECUTION						
	Les études d'exécution seront à la charge de l'entreprise. Elles seront à fournir avant tout commencement de travaux.	Ens	1				
9	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES						
	Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT sans prestation alternative							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC sans prestation alternative							
TOTAL HT avec prestation alternative							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC avec prestation alternative							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives entreprise							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le