

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N° 4 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif.						
	L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).						
6	DESCRIPTION DES OUVRAGES CLOISONS - DOUBLAGES						
6.1	Cloisons de distribution sur ossatures métalliques						
6.1.1	Cloisons fixes composites en plaques de plâtre sur ossatures métalliques						
	Localisation:						
	Démolition des cloisons existantes dans l'actuelle crèche	Ens	1				
	Cloisons de distribution selon plan	m2	174,00				
	Cloisons de distribution CF 1H00 (SAS décartonnage)	m2	13,00				
6.2	Ouvrages divers						
6.2.1	Renforts des cloisons						
	Localisation:						
	Ensemble des renforts des cloisons nécessaires, suivant indications des lots techniques, des corps d'états concernés et indications des plans (renfort pour fixation main courante compris)	Ens	1				
6.2.2	Raccords divers						
	Localisation:						
	Raccords au droit des cloisons et doublages du présent lot.	Ens	1				
6.2.3	Découpes						
	Localisation:						
	Ensemble des découpes pour bouches de ventilation, grilles de ventilation, trappes de visite de gaine, trappes de visite diverses, etc..., dans les cloisons du présent lot, suivant plans	Ens	1				
6.2.4	Pose des poteaux d'abouts de cloisons						
	Localisation:						
	Selon plan	Ens	1				
6.2.5	Pose des poteaux d'abouts de doublages						
	Localisation:						
	Selon plan	Ens	1				
6.2.6	Pose des trappes de visite						
	Localisation:						
	Suivant plans et prescriptions au lot menuiseries intérieures bois.	Ens	1				
6.2.7	Pose des huisseries et cadres						
	Localisation:						
	Pour toutes les huisseries des portes et cadres situées dans les cloisons, doublages et faux plafonds du présent lot.	Ens	1				
6.2.8	Traitement des angles saillants						
	Localisation:						
	Tous les angles saillants des cloisons fixes composites et cloisons de doublages du présent lot.	Ens	1				
6.2.9	Caissons d'habillages - Encoffrements						
	Localisation:						
	Ensemble des caissons d'habillages et encoffrements verticaux, gaines en plaques de plâtre pour masquer l'ensemble des tuyauteries verticales, suivant plans et nécessité du projet.	Ens	1				
6.2.10	Reprises et raccords de cloisons et doublages existants						
	Localisation:						
	Par comparaison entre l'état existant et l'état futur et notamment au droit des cloisons et maçonneries démolies ou créées, des ouvertures créées ou rebouchées, etc...	Ens	1				
7	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DOUBLAGE						
7.1	Doublage						
	Localisation:						
	Doublage dans l'extension de la salle d'éveil des grands en lieu et place de l'ancien rangement	m2	15,00				
	Doublage sous fenêtres de la salle d'éveil moyens et dortoir afin de conserver la verticalité toute hauteur	Ens	1				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
7.2	Habillages muraux en plaques de plâtre						
	Localisation: Suivant plan de repérage "Parement avec plaque de plâtre BA13 standard M1 ou hydrofuge dans pièces humides",	Ens	1				
8	DESCRIPTION DES OUVRAGES FAUX PLAFONDS						
8.1	Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre						
	Localisation: - Salle du personnel - 19,70m2 - Plonge - 9,30m2 - Office - 12,90m2 - Vestiaires - 6,90m2 - SDE - 3,50m2 - Rangement - 6,50m2 - Change - 8,10m2 - Dortoir 1 - 6 lits - 10,10m2 - Dégagements - 3,10m2 - Salle d'éveil moyens - 72,70m2 - Dégagement entre salle du personnel et office - 2,30m2 - Dortoir 2 - 6 lits - 10,90m2 - Extension salle d'éveil grands sur ancien rangement - 13,00m2 - Biberonnerie avec salle d'éveil petits pncuellement - 28,00m2						
	Surface totale de FP placo	m2	207,00				
8.2	Faux plafonds coupe feu						
	Localisation: SAS décartonnage	m2	7,30				
8.3	Ouvrages divers						
8.3.1	Soffites - Caissons d'habillage - Encoffrement						
	Localisation: Ensemble des soffites, caissons d'habillages, encoffrements, horizontaux, en plaques de plâtre pour masquer l'ensemble des tuyauteries horizontales suivant plans et nécessité du projet.	Ens	1				
8.3.2	Reprises et raccords de faux plafonds existants						
	Localisation: Par comparaison entre l'état existant et l'état futur et notamment au droit des cloisons et maçonneries démolies ou créées, des ouvertures créées ou rebouchées, etc...	Ens	1				
8.3.3	Isolation des combles						
	Localisation: Isolation de tous les combles de l'ancienne poste	m2	200,00				
9	ENDUITS AU PLATRE PROJETE LISSE						
	Localisation: Selon nécessité suite à dépose et démolition	Ens	1				
10	ETUDES D'EXECUTION						
	Les études d'exécution seront à la charge de l'entreprise. Elles seront à fournir avant tout commencement de travaux.	Ens	1				
11	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES						
	Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le