

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 6 - SOL SOUPLE

EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N°6 - SOL SOUPLE

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif.						
	L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).						
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOL SOUPLE						
5.1	Préparation des supports						
5.1.1	Préparation des supports existants pour le lot sol souple						
5.1.1.1	Dépose du carrelage existant						
	Localisation: Carrelage et chape sur emprise de l'ancienne poste (Sans objet - A la charge de la mairie)	Ens	PM				
5.2	Sol souple						
	Localisation: Ancienne poste: support chape GO - Salle du personnel - 19,70m2 - Local rangement qui jouxte les vestiaires - 6,50m2 - Change - 8,10m2 - Dortoir 1 - 6 lits - 10,10m2 - Salle d'éveil moyens - 72,70m2 - Dortoir 2 - 6 lits - 10,90m2 - Dégagement entre office et salle du personnel - 2,30m2 - Dégagement en bout de rampe - 3,10m2 Crèche actuelle: support ancien (carrelage/sol souple ou béton pour la rampe) - Rampe d'accès - 10,50m2 - Dortoir 1 - 4 lits - 8,40m2 - Biberonnerie - 6,80m2 - Salle d'éveil petits partiellement - 22,00m2 - Dortoir 1 - 5 lits - 8,10m2 - Espace multi - fonctionnel - 21,10m2 - Change - 7,40m2 - Extension de la salle d'éveil des grands sur ancien rangement - 15,00m2 - Extension entrée sur ancien patio - 8,00m2						
	Surface totale de dalles plombantes	m2	240,70				
5.3	Plinthes pour sols souples						
	Localisation: Plinthes PVC dans toutes les zones traitées en sol souple						
	Ancienne poste: - Salle du personnel - 15,10ml - Local rangement qui jouxte les vestiaires - 10,50ml - Change - 11,00ml - Dortoir 1 - 6 lits - 12,00ml - Salle d'éveil moyens - 34,10ml - Dortoir 2 - 6 lits - 12,50ml - Dégagement entre office et salle du personnel - 5,50ml - Dégagement en bout de rampe - 4,50ml Crèche actuelle: - Rampe d'accès - 13,00ml - Dortoir 1 - 4 lits - 11,00ml - Biberonnerie - 7,50ml - Salle d'éveil petits partiellement - 12,40ml - Dortoir 1 - 5 lits - 11,50ml - Espace multi - fonctionnel - 8,80ml - Change - 10,20ml - Extension de la salle d'éveil des grands sur ancien rangement - 11,30ml - Extension entrée sur ancien patio - 6,20ml						
	Linéaire total de plinthes PVC	ml	197,10				
5.4	Protections d'angles						
	Localisation: Protection de tous les angles saillants dans l'ancienne poste mais également dans la zone reconfigurée de l'actuelle crèche.	Ens	1				
5.5	Travaux divers						
5.5.1	Des béton						
	Localisation: Habillage de tous dés béton pour les sorties E.F, E.C.S et E.U/E.V	Ens	1				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
5.5.2	Isolation thermique						
	Localisation: Sans objet - A la charge du lot GO	Ens	PM				
5.5.3	Arrets et passage de porte						
	Localisation: A chaque arrêts et passage de porte	Ens	1				
5.5.4	Points singuliers						
5.5.4.1	Traitement des joints périphériques						
	Localisation: Périphérie de toutes les pièces traitées en sol souple	Ens	1				
5.5.4.2	Raccordement aux revêtements adjacents						
	Localisation: Voir carnet de traitement des sols	Ens	1				
5.5.5	Protections - Nettoyages						
	Localisation: Pour l'ensemble des revêtements de sols du présent lot	Ens	1				
5.6	Prestation alternative						
	Localisation: IDEM Art. 5.2						
	Surface totale de dalles plombantes	m2	240,70				
6	ETUDES D'EXECUTION						
	Les études d'exécution seront à la charge de l'entreprise. Elles seront à fournir avant tout commencement de travaux.	Ens	1				
7	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES						
	Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT sans prestation alternative							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC sans prestation alternative							
TOTAL HT avec prestation alternative							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC avec prestation alternative							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives entreprise							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le