

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 7 - CARRELAGE - FAIENCES

**EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON**

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N°7 - CARRELAGE - FAIENCES

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif. L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).						
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX						
5.1	Préparation des supports						
	Localisation: Totalité des zones traitées en carrelage AVEC siphons de sol (plonge / Office)	m2	22,20				
5.2	Carrelage en grés cérame						
	Localisation: - Plonge - 9,30m2 - Office - 12,90m2 - SAS Décartonnage - 7,30m2 - Vestiaires - 6,90m2 - SDE - 3,50m2						
	Surface totale de carrelage	m2	39,90				
	Siphons de sol pour plonge / Office / Local OM	U	3				
5.3	Plinthes droites assorties au carrelage décrit ci-dessus						
	Localisation: En périphérie de toutes les pièces carrelées de l'article précédent à l'exception des parois faïencées jusqu'en pied - SAS décartonnage - 8,60ml - Vestiaires - 9,00ml						
	Linéaire total de plinthes	ml	17,60				
5.4	Faïence						
	Localisation: - plonge - 22,00m2 - Office - 30,00m2 - SDE - 16,00m2 - Salle du personnel - au dessus de l'évier - 1,00m2						
	Surface totale de faïences	m2	69,00				
5.5	Travaux divers						
5.5.1	SPEC sous faïence						
	Localisation: SPEC sous TOUTES les zones faïencées	m2	69,00				
5.5.2	Dés béton						
	Localisation: Habillage de tous les dés béton pour les sorties E.F, E.C.S et E.U/E.V intérieures	Ens	1				
5.5.3	Isolation						
	Localisation: NEANT - A la charge du lot GO	Ens	PM				
5.5.4	Profil d'arrets de carrelage et barres de seuil						
5.5.4.1	Profil d'arrêt de carrelage						
	Localisation: Compris dans Art. 5.2	Ens	PM				
5.5.4.2	Barres de seuils						
	Localisation: Compris dans Art. 5.2	Ens	PM				
5.5.5	Joints divers						
5.5.5.1	Joints de fractionnement						
	Localisation: Compris dans Art. 5.2	Ens	PM				
5.5.5.2	Joints elastomères						
	Localisation: PM - Prestation à la charge du lot plomberie...	Ens	PM				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
5.5.5.3	Joints de dilatation						
	Localisation: Compris dans Art. 5.2	Ens	PM	/	/	/	/
5.5.5.4	Joints périphériques						
	Localisation: Compris dans Art. 5.2	Ens	PM	/	/	/	/
5.5.6	Protections - Nettoyages						
	Localisation: Pour l'ensemble des revêtements de sols du présent lot	Ens	1				
5.6	Prestation alternative						
	Localisation: IDEM - Art. 5.2						
	Surface totale de carrelage	m2	39,90				
6	ETUDES D'EXECUTION Les études d'exécution seront à la charge de l'entreprise. Elles seront à fournir avant tout commencement de travaux.	Ens	1				
7	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT sans prestation alternative							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC sans prestation alternative							
TOTAL HT avec prestation alternative							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC avec prestation alternative							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives entreprise							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le