

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 10 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE

**EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON**

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N° 10 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif. L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).						
3	DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES						
3.1	Alimentation						
3.1.1	Généralités						
	Localisation:						
	Liaison compteur existant/nouveau tableau dans l'actuelle poste	Ens	1				
3.2	Prise de terre et liaisons équipotentielles						
	Localisation:						
	Prise de terre et liaisons équipotentielles pour l'ensemble du bâtiment	Ens	1				
3.3	Equipped des locaux						
3.3.1	Tableau électrique						
	Localisation:						
	Tableau électrique créé dans l'actuelle poste - voir plan (dégagement)	Ens	1				
3.3.2	Appareillages						
	Localisation:						
	Appareillage donné à titre indicatif - inclus dans offre (Art. 3.3.3 ci-dessous)						
3.3.3	Quantité et répartition des équipements électriques						
	1 - Aménagement des locaux de l'ancienne poste:						
	Local OM						
	F&P de 1 plafonnier étanche Park choc 2x36 HFP de chez MAZDA ou équivalent commandé par 1 VV sur minuterie	Ens	1				
	Local plonge						
	F&P de 1 plafonnier étanche Park standard (méthac) 2x36 HFP de chez MAZDA ou équivalent commandé par 1 SA	Ens	1				
	Prise étanche	U	1				
	Office						
	F&P de 2 plafonniers étanches Park standard (méthac) 2x36 HFP de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 VV	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	5				
	Prises 20A+T	U	2				
	Prises 32A+T	U	2				
	Salle du personnel						
	F&P de 4 encastrés E-Fix 3x14w DPB HFP de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 VV	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	4				
	Vestiaires						
	F&P de 2 Gaia 136 GL HFP de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 SA	Ens	1				
	Prise 16A+T	U	1				
	SDE						
	F&P de 2 Kits par 20 50w encastrés commandés par détecteur de présence(Occuswitch LRM 1070/00)	Ens	1				
	Prise 16A+T	U	1				
	Rangement depuis salle d'éveil moyens						
	F&P de 2 Gaia 136 GL HFP de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 SA	Ens	1				
	Change entre SDE et dortoir						
	F&P de 2 Plafonniers Astra/X-Tendolight 2x36w OD (vasque prismatique) de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 SA						
	Prises 16A+T	U	2				
	Dortoir 1 - 6 lits						
	F&P de 2 éclairages d'ambiance Fugato Métal plafonniers 2x26w HFP 840 + cone déco couleur de chez MAZDA ou équivalent commandés pas 1 SA	Ens	1				
	F&P de 2 plafonniers Astra/X-Tendolight 2x36w OD (vasque prismatique) de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 SA	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	2				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	Dortoir 2 - 6 lits						
	F&P de 2 éclairages d'ambiance Fugato Métal plafonniers 2x26w HFP 840 + cone déco couleur de chez MAZDA ou équivalent commandés pas 1 SA	Ens	1				
	F&P de 2 plafonniers Astra/X-Tendolight 2x36w OD (vasque prismatique) de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 SA	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	2				
	SAS décartonnage						
	F&P de 1 plafonnier étanche Park standard (méthac) 2x36 HFP de chez MAZDA ou équivalent commandé par 1 VV	Ens	1				
	Salle d'éveil moyens						
	F&P de 10 Fugato Métal plafonniers 2x26w HFP 840 + cone déco couleur de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 VV	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	10				
	Dégagement entre plonge et salle d'éveil moyens						
	F&P de 1 Gaia 136 GL HFP de chez MAZDA ou équivalent commandé par 1 SA	Ens	1				
	2 - Aménagement des locaux dans l'actuelle crèche:						
	Espace multifonctionnel						
	F&P de 4 appliques de type DECA de chez TRILUX ou équivalent commandées par 1 VV	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	4				
	Change qui jouxte l'espace multifonctionnel						
	F&P de 2 appliques de type DECA de chez TRILUX ou équivalent commandées par 1 SA	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	4				
	Dortoir 1 - 5 lits						
	F&P de 2 éclairages d'ambiance Fugato Métal plafonniers 2x26w HFP 840 + cone déco couleur de chez MAZDA ou équivalent commandés pas 1 SA	Ens	1				
	F&P de 2 plafonniers Astra/X-Tendolight 2x36w OD (vasque prismatique) de chez MAZDA ou équivalent commandés par 1 SA	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	2				
	Salle d'éveils grands						
	F&P de 4 Fugato Métal plafonniers 2x26w HFP 840 + cone déco couleur de chez MAZDA ou équivalent à raccorder sur alimentation existante de ladite salle	Ens	1				
	Prises complémentaires 16A+T	U	2				
	Entrée avec dégagement						
	F&P de 4 Fugato Métal plafonniers FBS 261 2x26w HFP 840 + grille circulaire D/I B.L de chez MAZDA ou équivalent à raccorder sur alimentation existante de ladite salle	Ens	1				
	Salle d'éveils petits						
	F&P de 3 Fugato Métal plafonniers 2x26w HFP 840 + cone déco couleur de chez MAZDA ou équivalent à raccorder sur alimentation existante de ladite salle	Ens	1				
	Prises complémentaires 16A+T	U	2				
	Biberonnerie						
	F&P de 2 encastrés indirect Medium Ind/FBS 163 2x55w HFP de chez MAZDA ou équivalent commandés sur 1 SA	Ens	1				
	Prises 16A+T	U	2				
	Divers						
	- Alimentation de la pompe à chaleur AIR/EAU pour plancher chauffant	Ens	1				
	- Alimentation des groupes de clim	Ens	1				
	- Alimentation des groupes de VMC	Ens	1				
	- Alimentation pour l'occultation de l'ancien patio	Ens	1				
	- Alimentations diverses... (instantané de 15 litres)	Ens	1				
3.3.4	Canalisations						
	Localisation:						
	Canalisations sous fourreaux pour alimenter tous les nouveaux équipements et ceux existants remaniés	Ens	1				
3.4	Réseau de communication						
	Localisation:						
	Sans objet.	Ens	PM				
3.5	Télévision						
	Localisation:						
	Sans objet.	Ens	PM				
3.6	Visiophone						
	Localisation:						
	Sans objet.	Ens	PM				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT sans PA (Prestation alternative)							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC sans PA (Prestation alternative)							
TOTAL HT avec PA (Prestation alternative)							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC avec PA (Prestation alternative)							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives entreprises							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le