

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 11 - FACADES

EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
 « LES SEPIOUS »
 34 760 BOUJAN SUR LIBRON

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N° 11 - FACADES

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
	NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif. L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).						
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX						
5.1	Travaux préalables aux traitements de facades						
5.1.1	Echafaudage						
	Localisation: Echafaudage pour toute la façade à rénover de l'ancienne poste y compris ponctuellement sur l'actuelle crèche suite à la reconfiguration des locaux	Ens	1				
5.1.2	Dépose/repose d'ouvrages existants						
	Localisation: Dépose/repose d'ouvrages existants sur façades à rénover de l'ancienne poste et ponctuellement sur pans de murs de l'actuelle crèche suite à la nouvelle configuration	Ens	1				
5.1.3	Protection des ouvrages existants conservés						
	Localisation : Protection des ouvrages existants conservés (voir plan et visite du site)	Ens	1				
5.1.4	Reprise d'ouvrages beton et divers						
	Localisation : Reprise d'ouvrages en béton et divers sur façades à rénover de l'ancienne poste et ponctuellement sur pans de murs de l'actuelle crèche suite à la reconfiguration des lieux	Ens	1				
5.1.5	Traitement des fissures						
	Localisation : Traitement de TOUTES les fissures sur façades à rénover de l'ancienne poste y compris pans de murs de l'ancienne crèche reconfigurés	Ens	1				
5.2	Traitement des facades						
5.2.1	Enduit monocouche						
	Localisation : (surfaces comptées vide pour plein) Travaux préparatoires et enduit monocouche finition grattée fin sur façade à rénover de l'ancienne poste	m2	244,96				
	Travaux préparatoires et enduit monocouche finition grattée fin sur les pans de murs de l'actuelle crèche suite à des interventions ponctuelles.	m2	17,40				
6	ETUDES D'EXECUTION						
	Les études d'exécution seront à la charge de l'entreprise. Elles seront à fournir avant tout commencement de travaux.	Ens	1				
7	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES						
	Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le